

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Element		
1.1	KNNR 6/702/1 (2)	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	300
1.2	KNNR 6/702/4	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m ²	szt	400
1.3	KNNR 6/702/5	Montaż lustra drogowego fi 600 - analogia	szt	20
1.4	KNNR 6/702/5	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m ²	szt	400
1.5	KNNR 6/701/7	Poręcze ochronne, łańcuchowe podwójne o rozstawie słupków z rur Fi 60 mm co 1,5 m	m	90
1.6	KNNR 6/702/1 (3)	Ustawienie słupków blokujących U-12c - analogia	szt	30
1.7	Kalkulacja indywidualna	Montaż nowego progu zwalniającego szer. 90cm	m	40
1.8	Kalkulacja indywidualna	Montaż progu wyspowego typ quartet	kpl	10
1.9	KNNR 6/808/8	Słupki do znaków - rozebranie	szt	200
1.10	KNNR 6/702/8	Zdjęcie znaków lub drogowiskazów	szt	200
1.11	Kalkulacja indywidualna	Naprawa uszkodzonego oznakowania	szt	400
1.12	KNNR 6/705/1	Usunięcie oznakowania poziomego /frezowani/	m ²	20
1.13	KNNR 6/705/6	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne	m ²	16 000